Costruzione

561198

EINGETRAGENE NORM DER SCHWEIZERISCHEN NORMEN-VEREINIGUNG SNV NORMA REGISTRATA DELL'ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI NORMALIZZAZIONE

Società svizzera degli ingegneri e degli architetti



198

Sostituisce la norma SIA 198 (1975) e la raccomandazione SIA 198/I (1985) nonché «l'introduzione normativa al CPN» SIA V 198/7 (1989)

Lavori sotterranei

Indicazioni concernenti il progetto Esecuzione Condizioni particolari Computo e remunerazione

Prefazione

La norma SIA 198, *Lavori sotterranei*, ha svolto un ruolo importante negli ultimi anni quale parte integrante dei documenti di appalto e quale base per i contratti di appalto di grandi lavori sotterranei.

Per tale ragione, l'edizione 1975 è stata completata nel 1985 con la raccomandazione SIA 198/1, *Costruzione di gallerie* e cunicoli in roccia con fresatrici meccaniche a sezione piena (d/f).

La presente norma rivede e unifica il contenuto delle norme sopraccitate, tenendo conto degli sviluppi della tecnica allo stato attuale. Essa tratta dei procedimenti di costruzione usuali per l'avanzamento in roccia o in materiale sciolto. Il capitolo 2, «Indicazioni concernenti il progetto», si propone di trasmettere all'imprenditore l'importanza del relativo contenuto.

Il fatto che nel nuovo catalogo di posizioni normalizzate della costruzione, CPN, siano proposti dei testi di posizioni e fissate delle particolarità relative al computo e alla remunerazione, permette di rinunciare a formulazioni dettagliate in detto merito nella presente norma. Il catalogo sopraccitato sarà prossimamente adattato al contenuto di questo documento.

La commissione SIA 198

INDICE

0		CAMPO DI APPLICAZIONE	Pagina	1		Pa	gina
_			9	5		COMPUTO E REMUNERAZIONE	26
0	1	Limitazioni	4	5	1	Condizioni per tutti i procedimenti di	
	2	Regolamenti da considerare	4			avanzamento	26
		· ·		5	11	Avanzamento	26
PARTE TECNICA				5	12	Provvedimenti (misure) di sicurezza	27
				5	13	Maggior scavo, sovrapprofilo	28
1		DEFINIZIONI	5	5	14	Smaltimento della acque durante	
1	1	Concetti generalmente applicabili	5			l'esecuzione dei lavori	29
1	2	Concetti relativi all'evanzamento con		5	15	Difficoltà causate dalle presenza	
		fresatrice meccanica ad attacco				d'acqua .	29
		puntuale	6	5	16	Perforazioni e iniezioni	31
1	3	Concetti relativi all'avanzemento con		5	17	Impermeabilizzazione preliminare,	32
		fresatrice meccanica (a sezione pien	e) 7			impermeabilizzazione e drenaggio	
			,	5	18	Rivestimento	32
2		INDICAZIONI CONCERNENTI		5	2	Avanzamento all'esplosivo in roccia	34
		IL PROGETTO	10	5	21	Generalità .	34
2	1	Principi per la progettazione	10	5	22	Sistemi di scavo	34
2	2	Sottosuolo (massiccio roccioso)	10	5	23	Classi di scavo	34
	3	Acque del sottosuolo e acque d'infiltr	a-	5	3	Avanzamento con fresatrice meccani-	38
		zione	11			ca ad attacco puntuale in roccia	
				5	31	Generalità	38
3		ESECUZIONE	12	5	32	Sistemi di scavo	38
3	1	Meterieli da costruzione e parti		5	33	Classi di scavo	39
		d'opera	12	5	34	Classi di intaglio	40
3	11	Ancoraggi	12	5	4	Avanzamento con fresatrice meccani-	42
3	12	Calcestruzzo spruzzato	13			ce a sezione piena in roccia	42
3	13	Armature metalliche		5	41	Generalità	
		(centine e lamiere)	15	5	42	Sistemi di scavo	42
3	14	Calcestruzzo e acciaio d'armature	15	5	43	Classi di scavo	42
3	15	Conci prefabbricati	15	5	44	Classi di forabilità	44
3	16	Miscela d'iniezione	16	5	5	Avanzamento in materiale sciolto	46
3	17	Impermeabilizzazione	16	5	51	Generalità	46
3	2	Esecuzione dei lavori	17	5	52	Sistemi di scavo	46
3	21	Avanzamento	17	5	53	Grado di sostegno del fronte	47
3	22	Sistema di scavo e profilo tipo	18	5	54	Provvedimenti di consolidamento e di	47
3	23	Provvedimenti (misure) di sicurezza	18			drenaggio	
3	23 1		18	5	6	Sistemazione interna	48
3	23 2	Ancoraggi per roccia	18	5	7	Esame dei materiali da costruzione	48
		Calcestruzzo spruzzato	18				
3	23 4	Armature metalliche		6		COMPITI DEGLI SPECIALISTI	49
		(centine e lamiere)	19			COMPARTECIPI	
3	23 5	Conci prefebbricati	19				
3	24	Smaltimento delle acque durante				APPENDICI	
		l'esecuzione dei lavori	19	A ²	l	Descrizione del massiccio roccioso	50
3	25	Provvedimenti di consolidamento	19	A2	2	Variazioni rispetto alla misure teorica	51
		e di drenaggio	20	A3	3	Controllo delle impermeabilizzazioni	53
3	26	Impermeabilizzazione	20	A ₄	1	Allegati all'offerta dell'imprenditore	54
3	27	Sondaggi e misurazioni	21	A:	5	Attribuzione contrattuale dei rischi	57
3	28	Iniezioni	22	A	3	Durata teorica dei lavori, durata	
3	29	Rivestimento				determinante dei lavori, termini	59
3	3	Variazioni rispetto alla misura teorica	23	A7	7	Determinazione della riduzione di prezz	0
3	31	Generalità	23			per il calcestruzzo di sovrapprofilo	61
3	32	Misura teorica	23				
3	33	Tolleranze	23	A _l	oprov	vazione ed entrata in vigore	64
PARTE AMMINISTRATIVA							
4		CONDIZIONI PARTICOLARI	24				
4	1	Documenti per la messa in appalto	24				
4	2	Allegati all'offerta dell'imprenditore	24				
4	3	Esame delle offerte	24				
4	4	Varianti dell'imprenditore	24				
4	5	Attribuzione contrattuale dei rischi	24				
4	6	Modifiche di ordinazione e adattamer	nto				
		dei termini	24				3

Membri della commissione SIA 198 «Lavori sotterranei»

Presidente: Peter Theiler, ing. SIA Lucerna Imprenditore

Vice-presidente: Heinz Dicht, ing. SIA Coira Autorità cantonali

Membri:Ede Andraskay, ing. SIAZurigoUfficio d'ingegneriaErwin Beusch, ing. SIAAarauAutorità cantonali

Alfred Brügger, ing. SIA Ginevra Imprenditore/ CNG Willi Diethelm, ing. SIA Locarno Ufficio d'ingegneria

Dott. ing. Peter Egger ing. SIALosannaSPFLHans HeerZurigoSSICKarl Heini, ing. SIALucernaFFSGottlieb Künzli,ZurigoImprenditore

Marcel de Montmollin, ing. SIA

Werner Müller, ing. SIA

Rudolf Pfister, ing. SIA

Neuchâtel

Berna

Ufficio d'ingegneria

Ufficio d'ingegneria

Ufficio d'ingegneria

Ufficio d'ingegneria/GLS

Willy Ritz Zurigo Imprenditore

Frédéric Ruckstuhl Berna UFS

Alex Sala Regensdorf Ufficio d'ingegneria
Leonhard Schmid, ing. SIA Rapperswil Ufficio d'ingegneria
Alex Streichenberger, ing. SIA Baden Ufficio d'ingegnerial

committente

Approvazione ed entrata in vigore

La presente norma SIA 198, Lavori sotterranei è stata approvata dall'assemblea dei delegati della SIA del 13 novembre 1992 a Berna.

Entrata in vigore: 1° maggio 1993.

Il presente documento sostituisce la norma SIA 198, *Lavori sotterranei* edizione 1975, e la raccomadazione SIA 198/1, *Costruzione di gallerie e cunicoli in roccia con fresatrici meccaniche a sezione piena* (d/f), edizione 1985, nonché il documento SIA V 198/7 (d/f), *Introduzione normativa al CPN Lavori sotterranei, progetto di revisione 1989*, edizione 1989 (in consultazione prolungata).

Il presidente: Dott. ing. H. H. Gasser

Il segretario generale: C. Reinhart

Copyright © 1994 by SIA Zurich

Sono riservati tutti i diritti, in particolare di ristampa o di riproduzione anche parziale (fotocopie, microcopie), di memorizzazione in elaboratori e di traduzione.